



SanCor C. U. L.
Ampliación planta UAT
Chivilcoy - Pcia. de Bs As.
Año 2015

Descripción del Proyecto

Ampliación de capacidad de elaboración y fraccionado de leche UAT y UP. Incremento de la capacidad instalada para suministro de servicios y mejora en el sistema de tratamiento de aire.

Servicios prestados por Reisen S.A.

Ampliación de capacidad productiva UAT:

Montaje mecánico de línea de elaboración de leche UAT incluyendo tanque aséptico de 50 m³, homogenizador, esterilizador tubular de 18.000 lts. Línea de fraccionado y envasado de leche UAT compuesta por fraccionadora TetraPak A3 Flex, acumulador de envases, colocador de tapa, embandejadora y palletizadora. Cañerías de interconexión de producto y sistema de distribución de servicios de vapor, condensado, agua helada, refrigeración, aire comprimido y conexión de los mismos a los equipos de proceso.

Ampliación de capacidad productiva UP:

Montaje mecánico de nueva línea de envasado de leche UP incluyendo esterilizador 16.000 lts/hs, homogenizador, enfriador tubular y envasadora TWA 1000 Wedge. Cañerías de interconexión de producto y sistema de distribución de servicios de vapor, condensado, agua helada, refrigeración, aire comprimido y conexión de los mismos a los equipos de proceso. Instalación de sistema de extracción de aire.

Ampliación de sector servicios:

Ampliación en sala de maquina incluyendo: reemplazo de dos calderas existente por nueva caldera Fontanet HC-HF 165, nuevo chiller para enfriamiento de agua con amoníaco, nuevo compresor SULLAIR LS20 S, con secador y tren de filtrado.



