



GEA Process Engineering S.A.
Instalación planta de evaporación
Planta Virrey del Pino SAF
Año 2007

Descripción del Proyecto

Instalación de planta de evaporación de mosto proveniente del proceso de fermentación de levadura para separación y concentración de la vinaza. La misma está comprendida por dos calandrias horizontales, cuatro calandrias de película descendente, seis separadores, tanques de almacenamiento de producto, CIP, condensado sucio y temporario, torres de enfriamiento y piperack de 120 mts de largo para tendido de cañerías de productos y servicios.

Servicios prestados por Reisen S.A.

Construcción y montaje de cañerías de producto desde sector de elaboración y servicios desde salas de servicios hasta nueva planta de evaporación sobre piperack de 120 mts de largo. Montaje de equipos incluyendo: tanques de almacenamiento de producto (2 x 500 m³), CIP (2 x 100 m³), condensado sucio (100 m³) y temporario (100 m³). Montaje de torres de enfriamiento y sistema de agua de condensación. Construcción y montaje de cañerías de productos y servicios en sector.

