



SanCor C. U. L.
Nueva planta UAT
Chivilcoy - Pcia. de Bs As.
Año 2013

Descripción del Proyecto

Instalación de nueva planta de elaboración y fraccionado de leche UAT. Incremento de la capacidad instalada para suministro de servicios. Construcción de nave industrial, oficinas administrativas, instalaciones para almacenamiento y despacho de productos terminados y sistema de tratamiento de aire.

Servicios prestados por Reisen S.A.

Montaje mecánico de línea de elaboración de leche UAT incluyendo tanque aséptico de 50 m³, central CIP, homogenizador, esterilizador tubular de 18.000 lts. Dos líneas de fraccionado y envasado de leche UAT compuestas por fraccionadoras TetraPak A3 Flex, acumuladores de envases, colocadores de tapa, embandejadoras y palletizadoras. Sistema de recupero con dos tanques de 10 y 5 m³. Sistema de tratamiento y climatización de aire al edificio incluyendo montaje de UTA, conductos de distribución, extractores y equipos splits. Cañerías de interconexión de producto y sistema de distribución de servicios de vapor, condensado, agua helada, refrigeración, aire comprimido y conexión de los mismos a los equipos de proceso.



